



ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No: EO-932063953-SOP039-2023 RELATIVA A CONSTRUCCIÓN DE NAVES K Y L EN ALMACENES CENTRALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADOS EN EL KM. 6 DE LA CARRETERA GUADALUPE - CUAUHTÉMOC - COSÍO, EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUITAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. PARA RESGUARDO DOCUMENTAL Y MATERIAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

SUS DATOS PERSONALES ESTARÁN PROTEGIDOS EN BASE AL "AVISO DE PRIVACIDAD" QUE SE EXPIDE CONFORME A LAS DISPOSICIONES QUE MANDATA LA "LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE ZACATECAS", EL CUAL PUEDE CONSULTAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN <http://sop.zacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/AVISO-DE-PRIVACIDAD-INTEGRAL-SOP.pdf>

EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC., SIENDO LAS 09:45 HORAS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, EN LA SALA DE JUNTAS "ARQ. RUBÉN SALDÍVAR MONTALVO" DEL SEGUNDO PISO, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADO EN CIRCUITO CERRO DEL GATO, EDIFICIO F, CIUDAD ADMINISTRATIVA.

SE REUNIERON EL TEC. CARLOS ERNESTO ORTIZ PÉREZ, QUIEN PRESIDE EL PRESENTE ACTO, DESIGNADO PARA ELLO POR EL ARQ. JOSÉ LUIS DE LA PEÑA ALONSO, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; FACULTADO MEDIANTE ACUERDO SOP-0073/2023, ASISTIDO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN, ASÍ COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCEDIMIENTO, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO CONCERNIENTE A LA JUNTA ACLARATORIA.

SE HACEN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES REFERENTES A LAS BASES Y FORMATOS DE ESTA LICITACIÓN, POR PARTE DE ESTA SECRETARÍA.

1.- ESTE PROCEDIMIENTO SE LLEVARA A CABO CONFORME A LOS ARTÍCULOS 46 FRACCIÓN I, 48, 58 FRACCIÓN I, 67, Y 68 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, 23, 24 Y 26 DE SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, APLICABLE AL CASO PARTICULAR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 4 TRANSITORIO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS; Y NUMERAL 1.4.2 DE LAS BASES, POR LO TANTO, SE RECOMIENDA A LOS PARTICIPANTES, HACER UN ANÁLISIS DE LAS MISMAS PARA APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN ÉSTAS Y QUE NO OMITAN ALGUNA DOCUMENTACIÓN Y LLENADO DE LAS MISMAS.

2.- SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO VIGENTE DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA SU PROPUESTA, ASÍ COMO COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

CODIGO 15070169 DICE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LUMINARIO MODELO GAMMA L5423-510A MAGG, MARCA CONSTRULITA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: CAJA REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA, SUSPENDIDO CON ABRAZADERA ROSCADA "U" DE 1/2" CABLE DE ACERO DE 3/8" CLAVIJA POLARIZADA MACHO Y HEMBRA MARCA BRYANT CAT 5686, TUBO FLEXIBLE DE 3/8" MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

Y DEBE DECIR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LUMINARIO MODELO GAMMA L5423-510A MARCA MAGG O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: CAJA REGISTRO GALVANIZADA CON TAPA,



SUSPENDIDO CON ABRAZADERA ROSCADA "U" DE 1/2", CABLE DE ACERO DE 3/8", CLAVIJA POLARIZADA MACHO Y HEMBRA MARCA BRYANT CAT 5666, TUBO FLEXIBLE DE 3/8" MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

EN EL CODIGO 17100037C DICE: PISO A BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLALAC 6X6-6/6 F'C= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR TERMINADO PULIDO, ACABADO AL ACIDO MARCA KEMIKO COLOR A ESCOGER EN PROCESO DE OBRA, JUNTAS DE CONTRACCIÓN CON 2 VARILLAS DEL #4 DE 1.23 M DE LONGITUD (20 PZA), JUNTA DE CONTRACCION CON RANURA DE 6 MM, COLOCAR BACKER ROD SONOFOAM Y SELLAR CON SONOLASTIC SL1, JUNTA DE AISLAMIENTO CON RANURA DE 3 MM SELLAR CON SONOLASTIC SL1, INCLUYE: SILLETAS A BASE DE VARILLA DE #2 CON 0.30 M DE LONGITUD @ 60 CM. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

DEBE DECIR: PISO A BASE DE CONCRETO ARMADO CON MALLALAC 6X6-6/6 F'C= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR TERMINADO ESCOBILLADO FINO, JUNTAS DE CONTRACCION CON 2 VARILLAS DEL #4 DE 1.23 M DE LONGITUD (20 PZA), JUNTA DE CONTRACCION CON RANURA DE 6 MM, COLOCAR BACKER ROD SONOFOAM Y SELLAR CON SONOLASTIC SL1, JUNTA DE AISLAMIENTO CON RANURA DE 3 MM SELLAR CON SONOLASTIC SL1, INCLUYE: SILLETAS A BASE DE VARILLA DE #2 CON 0.30 M DE LONGITUD @ 60 CM. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

EN RAZÓN DE QUE NO SE RECIBIERON PREGUNTAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO licitinfra@hotmail.com QUE SE SEÑALO PARA TAL EFECTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y SIN MÁS ACLARACIONES QUE ATENDER, SE CIERRA ESTA ACTA Y SE DA POR TERMINADA LA JUNTA DE ACLARACIONES.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, A CONTINUACIÓN, RUBRICAN Y FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, ENTREGÁNDOLES COPIA DE LA MISMA Y SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS POR VÍA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO. "funcionpublica.zacatecas.gob.mx/licitaciones" Y EN LA PAGINA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS <http://sop.zacatecas.gob.mx>

CUALQUIER EVENTUALIDAD SERÁ COMUNICADA A TRAVÉS DE LAS MISMAS PAGINAS SEÑALADA CON ANTELACIÓN.

ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE ESTE INSTRUMENTO, Y SIENDO ESTA LA ÚNICA JUNTA ACLARATORIA QUE SE CELEBRA RESPECTO AL PROCEDIMIENTO EN MENCIÓN SE DA POR CONCLUIDA Y SE SIGNA LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, A LOS 23 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.

"LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, SOLO TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO QUE NOS OCUPA, SE REALICE CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR CONSIGUIENTE, NO AVALA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA NI LAS EVALUACIONES REALIZADAS; TODA VEZ QUE ESTAS QUEDAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE ESA FUNCIÓN, POR LO QUE SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR LAS REVISIONES EN SU OPORTUNIDAD", (EN ATENCIÓN A OFICIO SFP/DLC/212/2017 EMITIDO POR LA FUNCIÓN PÚBLICA CON FECHA 12 DE JUNIO DE 2017)



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE ZACATECAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-932063953-SOP039-2023

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SUBSECRETARÍA JURÍDICA DIRECCIÓN DE LICITACIONES TEC. CARLOS ERNESTO ORTIZ PÉREZ	
SUBSECRETARÍA TÉCNICA ING. MARÍA DEL ROSARIO ALFARO AGUILAR	
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	NO SE PRESENTO
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y COSTOS ARQ. ROMEO PADILLA GARCÍA	

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	NO SE PRESENTO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LIC. RODOLFO DORADO DELGADO	

PARTICIPANTES

1.- TALLER HABITAT, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTANTE: FERNANDO ORTIZ CHAIREZ	
2.- CONSTRUCCIONES CIVILES FRANJA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE: MANUEL GARCÍA LÓPEZ OLIVERA	
3.- RENE BERUMEN PRECIADO REPRESENTANTE: EL MISMO	

NOTA: LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES EMITIDA EN FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-932063953-SOP039-2023, CONVOCADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE OBRAS PÚBLICAS, FINANZAS Y LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE NAVES K Y L EN ALMACENES CENTRALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADOS EN EL KM. 6 DE LA CARRETERA GUADALUPE - CUAUHTÉMOC - COSÍO, EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUITAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. PARA RESGUARDO DOCUMENTAL Y MATERIAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.



ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. EO-932063953-SOP039-2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE NAVES K Y L EN ALMACENES CENTRALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADOS EN EL KM. 6 DE LA CARRETERA GUADALUPE-CUAUHTÉMOC-COSÍO, EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUITAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC PARA RESGUARDO DOCUMENTAL Y MATERIAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

SIENDO LAS 08:15 HORAS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, SE FORMULA EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS CONVOCADA POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AL PROCEDIMIENTO Y TRABAJOS CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL NO. 018 Y CONTENIDOS EN LAS INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 61 FRACCIÓN VI Y 64 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y ARTICULO 25 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS APLICABLE AL CASO PARTICULAR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 4 TRANSITORIO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, Y NUMERAL 1.4 Y 1.4.1 DE LAS BASES AL PROCEDIMIENTO, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS " ARQ. RUBÉN SALDÍVAR MONTALVO ", UBICADA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN CIRCUITO CERRO DEL GATO, CIUDAD GOBIERNO EDIFICIO "F" PISO DOS, CON LA INTERVENCIÓN DEL LIC. EDUARDO RAMÓN GARCÍA ARELLANO, FACULTADO MEDIANTE ACUERDO SOP-0073/2023, COMO REPRESENTANTE DEL ARQ. JOSÉ LUIS DE LA PEÑA ALONSO, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y POR EL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL (LA) _____ Y LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL RECORRIDO, CUYA ASISTENCIA SE ENLISTA Y FIRMAN AL FINALIZAR LA VISITA.

CON EL OBJETO DE QUE SE QUE CONSIDEREN LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA, INSPECCIONEN EL SITIO, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN, ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS Y REALICEN LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDEREN NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS, O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

POR LOS LICITANTES Y/O FUNCIONARIOS		
No.	PERSONA FÍSICA Y/O MORAL O REPRESENTANTE LEGAL	FIRMAS
1	GRUPO AXOZAC SA DE CV	
2	TRESMET INFRAESTRUCTURAS DE RL DE CV	
3	OSVALDO TREVIÑO GARCÍA	
4	CONSTRUCCIONES CINTAS FRAGA SA DE CV	
5	LOS ALAMOS CONSTRUCTORA SA DE CV	
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE VISITA SIENDO LAS _____ HORAS DEL MISMO DÍA, FIRMANDO LA PRESENTE POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA CONVOCANTE
(Nombre, firma)

SUPERVISOR DE OBRA