

- PARA EVITAR QUE LAS TUBERÍAS INSTALADAS RECIBIAN MATERIAS EXTRANÍAS DEBERÁN DEJARSE TAPADAS TODAS LA BOCA HASI TA QUE LA INSTALACIÓN SEA PUERTA EN FUNCIONAMIENTO.
- TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE ALBAÑALES SE HARÁN USANDO REGISTROS.
- AFIANZAR EL INTERIOR DE LOS REGISTROS, REDONDEANDO LAS ARISTAS.
- LOS SISTEMAS DE OBTURACIÓN DEBEN DE TENER UN MÍNIMO DE 10 CM DE AGUAS NEGRAS.
- NO CUBRIR LAS TUBERÍAS HASI TA QUE EL SUPERVISOR DEL C.C.O.E.E. REVISY E ACEPTE LAS JUNTAS, ALINEAMIENTO Y PENDIENTE Y PRUEBA DE LAS MISMAS LA FOLIA SEPTICA Y EL POZO DE ABSORCIÓN SE LOCALIZARÁ A UNA DISTANCIA HORIZONTAL MÍNIMA DE 3.00 m. DE CUALQUIER CONSTRUCCIÓN.
- LOS DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS DEBEN DE SER DE 15 CM DE DIÁMETRO HORIZONTAL, MINIMO DE 15.00 CM. DE CUALQUIER FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
- LOS DIÁMETROS ESTÁN EN MILÍMETROS INDICADOS EN LA LINEA.
- ACOTACIONES EN METROS
- TODA MODIFICACIÓN SIEMPRE LA APROBACIÓN DEL D. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.