




CONCEPTOS DE OBRA		
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
TERRACERÍAS		
DESMONTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CTR-CAR-1-01-001/1) DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE S.I.C.T.)	Ha	15.04
OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE		
LIMPIEZA DE CUNETAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CSV-CAR-2-01-001/01) DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA S.C.T.	M	920.00
PAVIMENTOS		
BACHEO SUPERFICIAL AISLADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CSV, CAR. 2.02.003/16) DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA S.C.T.	M3	110.00
BACHEO PROFUNDO AISLADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CSV, CAR. 2.02.004/15) DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA S.I.C.T	M3	80.00
SELLADO DE GRIETAS AISLADAS EN CARPETA ASFÁLTICA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA HASTA UN (1) CENTÍMETRO DE ABERTURA, PARA CUALQUIER PROFUNDIDAD, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CSV-2-02-002/15) DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA S.C.T.	M	10,000.00
CAPA DE RODADURA DE UN RIEGO ASFÁLTICO CON CAPA DE MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA DETERMINADA (12 L/M2), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CSV-3-002/15) DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA S.I.C.T.	M2	42,600.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA Densa CON MATERIALES PROCEDENTES DE BANCOS, QUE ELIDA EL CONTRASTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100% SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, CON CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG 64-22 O SIMILAR, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, (INCISO N-CSV, CAR. 3.02.005/20 DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA S.C.T.	M3	1,420.00
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD		
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, REPOSICIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO P.U.O.T. (INCISO N-CSV-CAR-2-05-001/01), DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA SICT, PINTURA REFLEJANTE EN RAYA SEPARADORA DE CARIL Y/O DE ACOTAMIENTO DE 0.15 M DE ANCHO, COLOR DE ACUERO AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA SICT	M	56,400.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTÓN (DH-1) VIAL EN PLÁSTICO ABS DE 10 CM, DOS CARAS REFLEJANTES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N-CTR-CAR-1-07-004), DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DE LA SCT, SEGÚN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SCT.	PZA	3,760.00



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE ZACATECAS

LIC. DAVID MONREAL ÁVILA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

ARQ. JOSÉ LUIS DE LA PEÑA ALONSO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

FRESNILLO

ZACATECAS

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO

CONCEPTOS	DEL TRAMO	EN ESTE PLANO	UNIDAD
CAMINO TIPO	"C"	"C"	
VELOCIDAD DE PROYECTO	40 - 80	40 - 80	KM / HR
ANCHO DE CORONA	7.40	7.40	M
ANCHO DE CALZADA	7.00	7.00	M
ESPESOR DE CARPETA	5	5	CM
ESPESOR DE LA BASE	20	20	CM
ESPESOR DE LA SUBRASANTE	30	30	CM
GRADO MAXIMO DE CURVATURA	—	—	GRADOS
PENDIENTE MAXIMA	—	—	%



C. ARQ. ULISES ABRAHAM GARCÍA BAEZ
SUBSECRETARIO DE COMUNICACIONES



C. ING. FRANCISCA OLIVIA CRUZ VALENZUELA
DIRECTOR DE OBRAS POR CONSTRUCCIÓN



C. MAC. OSCAR ULISES TORRES MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS CARRETEROS

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS CARRETEROS

LOCALIZACIÓN

ORIENTACIÓN

NOMBRE OFICIAL DEL PROYECTO: "PROGRAMA RESCATE CARRETERO" CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA CARRETERA PLATEROS - MENDOZA EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC. PARA MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO.

PROYECTO: PLATEROS - MENDOZA

UBICACIÓN: FRESNILLO, ZAC.

PLANO: DE CONJUNTO

CADENAMIENTO: TRAMO DE PROYECTO: 0+000 - 18+800

CLAVE: PC- 01

APROBÓ	REVISÓ	DIBUJÓ	LEVANTÓ	FECHA	ESCALA	FOLIO
ARQ. U. A. G. B.	ING. Q. U. T. M.	DPTO. P. C.	DPTO. P. C.	03/03/2025	12,000	2025 - 029

EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ACREDITA LA PROPIEDAD DEL PROYECTO Y SE RESERVA EL USO DEL MISMO, CUADRO DE DATOS, LOGOIPÓS Y LOS CRÉDITOS QUE EN ELLOS SE ASIENTAN, CUALQUIER USO PARCIAL O TOTAL NO AUTORIZADO DE ESTA INFORMACIÓN CONSTITUYE UN ACTO DE USURPACIÓN DE FUNCIONES Y PRODUCCIÓN DE CONTRABANDO APOCRÍFO. LO ANTERIOR BAJO LA DISPOSICIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. POR LO QUE A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDARÁN REGISTRADOS EN EL ARCHIVO PROYECTO MAESTRO DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES ADSCRITA A ESTA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.

DETALLE DEL INDICADOR DE ALINEAMIENTO

DETALLE DE BOTONES REFLEJANTES (DH-1)

DETALLE DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN

PUNTOS	COORDENADAS	
	X	Y
0+000	721,934.3282	2,570,664.8853
18+800	735,223.7084	2,582,421.2476
Longitud total= 18,800.00 m.		

EJE DEL CAMINO

SECCIÓN CAMINO TIPO C
REHABILITACIÓN