

PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL ECOPARQUE (CERCO PERIMETRAL, FOSAS
SÉPTICAS Y BAÑOS)
MUNICIPIO: ZACATECAS, ZAC.

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
PARTIDA 1 CERCO PERIMETRAL					
1	CERCO PERIMETRAL A BASE DE REJACERO COLOR VERDE SECCIÓN DE 2.50M DE LARGO POR 2.00M DE ALTO INCLUYE: POSTE DE 2.00"x2.00" CAL. 16 ACABADO CON PINTURA EN COLOR VERDE, MORTERO PARA ANCLAJE EN MURO DE MAMPOSTERÍA, ABRAZADERAS PARA SUJETAR LA REJACERO	ML	933.23		
2	PORTÓN PLEGABLE A BASE DE REJACERO EN COLOR VERDE SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO CON UNA SECCIÓN DE 7.50 DE LARGO POR 2.66M. DE ALTO INCLUYE: BASTIDOR Y POSTES DE ACERO, ABRAZADERAS, BISAGRAS, PORTACANDADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	PZA	1.00		
3	PORTÓN ABATIBLE A BASE DE REJACERO EN COLOR VERDE SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO CON UNA SECCIÓN DE 4.60 DE LARGO POR 2.66M. DE ALTO INCLUYE: BASTIDOR Y POSTES DE ACERO, ABRAZADERAS, BISAGRAS, PORTACANDADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	PZA	1.00		
4	PORTÓN ABATIBLE A BASE DE REJACERO EN COLOR VERDE SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO CON UNA SECCIÓN DE 5.00 DE LARGO POR 2.66M. DE ALTO INCLUYE: BASTIDOR Y POSTES DE ACERO, ABRAZADERAS, BISAGRAS, PORTACANDADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	PZA	6.00		
5	PORTÓN ABATIBLE A BASE DE REJACERO EN COLOR VERDE SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO CON UNA SECCIÓN DE 10.00 DE LARGO POR 2.66M. DE ALTO INCLUYE: BASTIDOR Y POSTES DE ACERO, ABRAZADERAS, BISAGRAS, PORTACANDADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	PZA	1.00		
6	PUERTA ABATIBLE A BASE DE REJACERO EN COLOR VERDE SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO CON UNA SECCIÓN DE 3.50 DE LARGO POR 2.66M. DE ALTO INCLUYE: BASTIDOR Y POSTES DE AZERO, ABRAZADERAS, BISAGRAS, PORTACANDADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	PZA	1.00		
7	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO, TRASLAPEO, RETIRO DE MATERIAL INESTABLE, RETIRO DE MATERIAL ORGÁNICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY EQUIPO	M3	145.00		
8	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CONCRETO CON RESISTENCIA F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR ., INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, HUMEDECIDO DEL ÁREA DE DESPLANTE, NIVELACIÓN, ELABORACIÓN, VACIADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M3	14.55		
9	MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA PARA SOPORTE DE CERCA REJACERO JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 DE 0.40M. DE ANCHO ALTURA VARIABLE Y DESPLANTE DE 0.50M. INCLUYE PLANTILLA DECONCRETO POBRE DE 5CM. DE ESPESOR	M3	14.55		
10	LIMPIEZA GENERAL AL INICIO, DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA OBRA CON MEDIOS MANUALES INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1164.00		
FOSA SÉPTICA 1					
11	TRAZO, LIMPIEZA Y NIVELACIÓN EN OBRAS EXTERIORES COLOCANDO NIVELETAS Y MARCANDO LINEAS Y NIVELES DE CON HILO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA).	M2	30.00		
12	DESMONTAJE Y RETIRO DE CERCA PERIMETRAL, INCLUYE: MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ENTREGA ENCARGADO DE ÁREA	PZA	1.00		
13	DESMONTAJE Y RETIRO DE BIODIGESTOR DE 7000 L, INCLUYE: DESCONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR Y ACARREO.	PZA	2.00		
14	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL EN ZONA "B" EXCEPTO ROCA, EN PRECENCIA DE AGUA 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA A CAMIÓN, ACARREO AL PRIMER KM, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	54.00		
15	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR. EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL	M3	6.00		

PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL ECOPARQUE (CERCO PERIMETRAL, FOSAS
SÉPTICAS Y BAÑOS)
MUNICIPIO: ZACATECAS, ZAC.

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
16	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN TIPO II COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 85% PROCTOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	16.00		
17	PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE F'c= 100 KG/CM² HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DEL ÁREA, VACIADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M3	1.50		
18	FIRME DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, DE CONCRETO F' C= 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBARDO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	20.00		
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFLECTOR METÁLICO DE 0.50X0.50 M, DE 1/4 DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES, DOBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PZA	1.00		
20	MURO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR Y 2.00 M DE ALTURA ARMADO CON VARS. DEL #3 (3/8") @25 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM (3/4") Y TERMINADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M2	36.00		
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILA, CON TUBO DE ACERO GRADO "B" DE 6", RECUBIERTO CON PINTURA ANTICORROSIVA AMBAS CARAS, VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, RANURADO, PINTADO, HERRAMIENTA, CINCHOS METÁLICOS (OMEGA) Y ANCLADO.	PZA	1.00		
22	SUMINISTRO DE ESCALÓN MARINO ENCAPSULADO A ALTA PRESIÓN DE POLIPROPILENO SOBRE VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 12 MM DE DIÁMETRO, CON ALA LATERAL, SUPERFICIE DE APOYO DE PISO ANTIDERRAPANTE, TOPE EFECTIVO PARA AJUSTARLO A LA PARED, EXTREMOS DE ANCLAJE REDONDOS Y LIGERAMENTE CÓNICOS, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA.	PZA	4.00		
23	TRABE DE 25X25 CM CON CONCRETO PREMEZCLADO F' C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM (3/4"), REFORZADO CON 6 VARILLAS DEL #3 (3/8") DE DIÁMETRO ESTRIBOS #2 @20 CM, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO DOSIFICADO EN PLANTA, BOMBEO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00		
24	LOSA MACIZA EN AZOTEA DE 10 cm DE ESPESOR ARMADA CON VARS. DEL #3 (3/8") DE DIÁMETRO @20 CM EN SENTIDO SECCIÓN DE 4 M Y @15 CM EN SENTIDO SECCIÓN DE 5 M, VER DISPOSICIÓN DEL ACERO DE REFUERZO EN PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO DOSIFICADO EN PLANTA, BOMBEO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	20.00		
25	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO 5 MM DE ESPESOR, ACABADO GRAVILLA Y REFUERZO DE POLIESTER DE 250 GRs, CON MEMBRANA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA (TPO) MODIFICADA CON ASFALTO A 2 MANOS INCLUYE: LIMPIEZA, HIDRATACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	68.38		
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS CON TAPA, DE 0.70X0.70 M, INCLUYEN MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00		
27	CERCADO PERIMETRAL CON REJA CLÁSICA DE ACERO CON UNA ALTURA DE 2.00 M, INCLUYE: PUERTA 0.90 M, POSTES CUADRADOS DE 2.50 M 2 1/4" X 2 1/4" CAL. 16 A CADA 2.50 M, KIT DE BASE PARA ANCLAJE, BAYONETA PUA EXTENSIÓN A 45° CON 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, ABRAZADERA, TORNILLOS, BISAGRA INOXIDABLE Y TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	24.54		
28	PUERTA ESTÁNDAR DE 1 M, INCLUYE: PASADOR SENCILLO, PICAPORTE, BISAGRAS, TAPONES, BASTIDORES, POSTES CUADRADOS DE 3.10 M 2 1/4" X 2 1/4" CAL. 16, KIT DE BASE PARA ANCLAJE, BAYONETA PUA EXTENSIÓN A 45° CON 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, ABRAZADERA, TORNILLOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		
29	LIMPIEZA GENERAL AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CON EL FIN DE RESTAURAR EL SITIO A SUS CONDICIONES ORIGINALES, INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	30.00		
	SUBTOTAL PARTIDA 1 CERCO PERIMETRAL				

PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL ECOPARQUE (CERCO PERIMETRAL, FOSAS
SÉPTICAS Y BAÑOS)
MUNICIPIO: ZACATECAS, ZAC.

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
PARTIDA 2 FOSA SÉPTICA 2					
30	TRAZO, LIMPIEZA Y NIVELACION EN OBRAS EXTERIORES COLOCANDO NIVELETAS Y MARCANDO LINEAS Y NIVELES DE CON HILO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA).	M2	28.00		
31	RETIRO Y ENTREGA DE VEGETACIÓN EXISTENTE A DEPENDENCIA INDICADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE REUBICACION	PZA	12.00		
32	DESMONTAJE Y RETIRO DE BIODIGESTOR DE 7000 L, INCLUYE: DESCONEXIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR Y ACARREO.	PZA	2.00		
33	EXCAVACIÓN CON RETROEXCADADORA EN MATERIAL EN ZONA "B" EXCEPTO ROCA, EN PRECENCIA DE AGUA 0.00 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA A CAMIÓN, ACARREO AL PRIMER KM, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	63.00		
34	COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR. EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE MATERIAL SATURADO POR FUGAS Y/O LLUVIAS Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL	M3	5.60		
35	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN TIPO II COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 85% PROCTOR INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	29.70		
36	PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE F'C= 100 KG/CM² HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, PREPARACIÓN DEL ÁREA, VACIADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M3	1.40		
37	FIRME DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, ARMADO CON CON VARS. DEL #3 (3/8") @25 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM (3/4") Y TERMINADO APARENTE, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBARDO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	18.60		
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFLECTOR METÁLICO SE 0.50X 0.50, DE 1/4 DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES, DOBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PZA	1.00		
39	MURO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR Y 2.00 m DE ALTURA ARMADO CON VARS. DEL #3 (3/8") @25 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM (3/4") Y TERMINADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	M2	36.40		
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILA, CON TUBO DE ACERO GRADO "B" DE 6", RECUBIERTO CON PINTURA ANTICORROSIVA AMBAS CARAS, VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, RANURADO, PINTADO, HERRAMIENTA, CINCHOS METÁLICOS (OMEGA), SOLERAS, ESPIGAS, SOLDADURA Y ANCLADO. (VER PLANO)	PZA	1.00		
41	SUMINISTRO DE ESCALÓN MARINO ENCAPSULADO A ALTA PRESIÓN DE POLIPROPILENO SOBRE VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 1" DE DIÁMETRO, CON ALA LATERAL, SUPERFICIE DE APOYO DE PISO ANTIDERRAPANTE, TOPE EFECTIVO PARA AJUSTARLO A LA PARED, EXTREMOS DE ANCLAJE REDONDOS Y LIGERAMENTE CÓNICOS, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA.	PZA	4.00		
42	TRABE DE 25X25 CM CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM (3/4"), REFORZADO CON 6 VARILLAS DEL #3 (3/8") DE DIÁMETRO, ESTRIBOS #2 @20 CM, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO DOSIFICADO EN PLANTA, BOMBEO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00		
43	LOSA MACIZA EN AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARS. DEL #3 (3/8") DE DIÁMETRO @20 CM EN SENTIDO SECCIÓN DE 4 M Y @15 CM EN SENTIDO SECCIÓN DE 5 M, VER DISPOSICIÓN DEL ACERO DE REFUERZO EN PLANO ESTRUCTURAL, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO DOSIFICADO EN PLANTA, BOMBEO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACIÓN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	M2	18.60		
44	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO 5 MM DE ESPESOR, ACABADO GRAVILLA Y REFUERZO DE POLIESTER DE 250 GRS, CON MEMBRANA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA (TPO) MODIFICADA CON ASFALTO A 2 MANOS INCLUYE: LIMPIEZA, HIDRATACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	65.92		
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS CON TAPA, DE 0.70X0.70 M, INCLUYEN MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00		
46	LIMPIEZA GENERAL AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CON EL FIN DE RESTAURAR EL SITIO A SUS CONDICIONES ORIGINALES, INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	30.00		
SUBTOTAL PARTIDA 2 FOSA SÉPTICA 2					
PARTIDA 3 SANITARIOS					
47	IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, 2 CAPAS Y ACABADO APARENTE.	M2	442.54		
SUBTOTAL PARTIDA 3 SANITARIOS					
SUB-TOTAL					
IVA					
INDIRECTO					
TOTAL					