





SECRETARÍA DE  
OBRAS PÚBLICAS  
ESTADO DE ZACATECAS

LIC. DAVID MONREAL ÁVILA  
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

I.S.C. MILDRET KARLA MONTES INCHAURREGUI  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

REGIÓN NOROESTE V  
ZACATECAS

| ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO |           |               |         |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| CONCEPTOS                               | DEL TRAMO | EN ESTE PLANO | UNIDAD  |
| CAMINO TIPO                             | "C"       | "C"           |         |
| VELOCIDAD DE PROYECTO                   | 40 - 80   | 40 - 80       | KM / HR |
| ANCHO DE CORONA                         | 7.40      | 7.40          | M       |
| ANCHO DE CALZADA                        | 7.00      | 7.00          | M       |
| ESPESOR DE CARPETA                      | 5         | 5             | CM      |

| INSUMOS MEZCLA ASFÁLTICA                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD   | UNIDAD |
| EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO (ECR), DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N - CMT - 4 - 05 - 001 VIGENTE (PUESTOS EN EL SITIO DE TRABAJO)                                                                                                            | 116,414.05 | LT     |
| ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CON CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG 64-22 ELABORADO EN PLANTA MEZCLA EN CALIENTE TIPO DENSA. (MEZCLA ASFÁLTICA SUELT A PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS), DE ACUERDO CON LA NORMA DE LA SCT N-CMT-4-05-003 VIGENTE | 5,820.69   | M3     |

C. MCVT. FRANCISCO JAYTER ORTEGA VALDEZ  
SUBSECRETARIO DE COMUNICACIONES

  
C. ING. ALONSO REYES VILLEGAS  
DIRECTOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS CARRETEROS

LOCALIZACIÓN

ORIENTACIÓN

NOMBRE OFICIAL DEL PROYECTO:

PROGRAMA "RESCATE CARRETERO" CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE CARRETERAS ESTATALES Y VIALIDADES PRINCIPALES EN LA REGIÓN NOROESTE, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO REGIONAL MEDIANTE INFRAESTRUCTURA VIAL FUNCIONAL

PROYECTO:

CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE CARRETERAS ESTATALES Y VIALIDADES PRINCIPALES EN LA REGIÓN NOROESTE V

UBICACIÓN:

REGIÓN NOROESTE V

PLANO:

CROQUIS

CLAVE

CADENAMIENTO:

PC-01

| APROBÓ            | REVISÓ           | DIBUJÓ           | LEVANTÓ   | FECHA      | ESCALA | FOLIO |
|-------------------|------------------|------------------|-----------|------------|--------|-------|
| MCVT. F. J. O. V. | ARQ. O. J. R. A. | ARQ. O. J. R. A. | SUB. COM. | 11/03/2026 | 1:2000 | S/N   |

EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ACREDITA LA PROPIEDAD DEL PROYECTO Y SE RESERVA EL USO DEL MISMO, CUADRO DE DATOS, LOGOTIPOS Y LOS CRÉDITOS QUE EN ELLOS SE ASIENTAN, CUALQUIER USO PARCIAL O TOTAL NO AUTORIZADO DE ESTA INFORMACIÓN CONSTITUYE UN ACTO DE USURPACIÓN DE FUNCIONES Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDO APÓCRIFO. LO ANTERIOR BAJO LA DISPOSICIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, POR LO QUE A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDARÁN REGISTRADOS EN EL ARCHIVO PROYECTO MAESTRO DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES ADSCRITA A ESTA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.