

BIOMANTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIOMANTA DE FIBRA DE COCO PARA RETENCION DE DESLAVE DE TALUD HASTA 4.00 DE ALTURA, INCLUYE: FIJACION, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION

TÚNEL

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED CIRCULAR LEDVANCE PARA TECHO 86229 PARA INTERIORES, 4000 K, 30W, 3300 LUMENES, COLOR BLANCO, O SIMILAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, ALIMENTACIÓN, CABLEADO CALIBRE 12, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.

APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MURO A 2 MANOS (TONO A ESPECIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN), INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.

LETRERO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO EN ACCESO DE ESTACION FABRICADO CON 2 TUBULARES DE 2-1/2" DE DIÁMETRO CAL. 14, ACERO NEGRO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTATICA CON CUBIERTA DE MADERA PLASTICA Y LEYENDA " ESTACION DE TREN " 2500 MM ALTO X 2000 MM LARGO X 100 MM ANCHO CON PLACA PARA FIJAR A PISO. (DISEÑO A ESPECIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN), INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, POSTES A BASE DE TUBULAR, FIJACIÓN, ANCLAJES, PINTURA ELECTROSTATICA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.

PUENTE

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL TIPO HSS 12" x 6" x 1/4" (43.50 KG/M) PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA ADICIONAL, INCLUYE: FIJACIÓN, AJUSTE DE APOYOS EN EXTREMOS, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, MONTAJE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTEN 4" x 2" CALIBRE 12 (4.8 KG/M) PARA ANDADOR SOBRE PUENTE, INCLUYE: FIJACIÓN, AJUSTE DE APOYOS, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, MONTAJE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.

ACERO MISCELÁNEO PARA FIJACIÓN DE ESTRUCTURA PRINCIPAL Y SECUNDARIA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, SOLDADURA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.

VER DETALLE "N".

MURO

CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE BLOCK TIPO PESADO 15X20X40 CM, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.

CADENA DE CONCRETO HIDRÁULICO FC= 200 KG/CM2 DE SECCIÓN 15X20 CM REFORZADO MEDIANTE ARMEX 15X20-4 DE 5/16" O 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS A BASE DE VARILLA 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.

CASTILLO DE CONCRETO HIDRÁULICO FC= 200 KG/CM2 DE SECCIÓN 15X15 CM REFORZADO MEDIANTE ARMEX 15X20-4 DE 5/16" O 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS A BASE DE VARILLA 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.

ANCLAJE PARA CASTILLO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM EN MAMPONERÍA DE PIEDRA BRAZA DE LA REGIÓN, MEDIANTE DADO FC= 200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, DEMOLICIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.

APLANADO EN MUROS, ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA CURADO Y DEJAR PARTIR EL REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O PLANA DE MADERA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME, SIN OQUEADES, RAYONES, PROTUBERANCIAS Y ACEPTADO POR LA SUPERVISIÓN, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS, HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), LOS EMBOQUILLADOS, LOS REMATES Y ARISTAS A REGLA, A NIVEL Y A PLOMO (NO SE ADMITEN DESPLOMES MAYORES A 1:300), REGLEADO, CURADO DEL APANADO, ESPESOR PROMEDIO DEL APANADO 2.5 CM, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.

APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MURO A 2 MANOS (TONO A ESPECIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN), INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.

SIMBOLOGÍA:

- BIOMANTA
- TÚNEL
- GUARNICIÓN
- MURO
- PUENTE
- ÁREA DE APLICACION DE HERBICIDA
- VIA DE TREN 1,056 ML

PLANTA DE CONJUNTO VÍA

Escala 1 : 500

Arq. Enrique Berumen Murillo.
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Zacatecas

Lic. David Monreal Avila
Gobernador Constitucional del Estado

Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial

Arq. Luz Eugenia Pérez Haro
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial

Arq. Enrique Berumen Murillo
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda

Dirección de Gestión Urbana

Proyecto:
Rehabilitación integral del entorno del recorrido del tren recreativo en el Parque La Encantada.

Plan:
PLANTA GENERAL

Contenido:
INTERVENCIONES GENERALES

Cadenamiento:
RU26-01

Aprobó:
E.B.M.

Revisó:
Escala: 1:500

Ejecutó:
Dibujó: L.V.L.

Fecha:
1 de Junio de 2026

Arq-01