

BIOMANTA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIOMANTA DE FIBRA PARA RETENCIÓN DE DESLAVE DE TALUDES LATERALES DE CIRCULACIÓN DEL TREN
VER DETALLE "B"

TÚNEL
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED CIRCULAR LEDVANCE PARA TECHO 86229
APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MURO A 2 MANOS (TONO A ESPECIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN).
VER DETALLE "T"

BALASTO
LIMPIEZA Y CRIBA DE BALASTO EXISTENTE O SUMINISTRO DE BALASTO DE PIEDRA TRITURADA CON GRADACIÓN DE 2" A 2 1/2" EN ANCHO DE VÍA, DE ACUERDO A ANCHO EXISTENTE

GUARNICIÓN
DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE DAÑADA
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" EN TRAMOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN
VER DETALLE "G"

MURO
DEMOLICIÓN DE MURO EXISTENTE DAÑADO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE BLOCK TIPO PESADO 15X20X4 CM ANCLADO A MAMPOSTERÍA EXISTENTE, VER DETALLE "M"

PUENTE
PUENTE A BASE DE PERFIL TIPO HSS 12"x6"x2" (43.50 KG/M) PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA ADICIONAL, ANDADOR PEATONAL SUPERIOR A BASE DE MONTEN DE 4"x2", VER DETALLE "N"

SIMBOLOGÍA:

- BIOMANTA
- TÚNEL
- GUARNICIÓN
- MURO
- PUENTE
- AREA DE APLICACION DE HERBICIDA
- VIA DE TREN 1,056 ML

PLANTA DE CONJUNTO VÍA

Escala 1 : 500

Arq. Enrique Berumen Murillo.
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Autorizó:

Norte en plano:

Zacatecas

Lic. David Monreal Ávila
Gobernador Constitucional del Estado
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial

Arq. Luz Eugenia Pérez Haro
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial

Arq. Enrique Berumen Murillo
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda

Dirección de Movilidad Urbana

Proyecto:
Rehabilitación integral del entorno del recorrido del tren recreativo en el Parque La Encantada.

Plano:
PLANTA GENERAL

Contenido:
INTERVENCIONES GENERALES

Cadenamiento:

Aprobó:

E.B.M.

Revisó:

Elaboró:

Fecha:

1 de Junio de 2026

Escala:

1 : 500

Dibujó:

L.V.L.

Arq-01