
# AV. FERROCARRIL

COL: EJIDAL , GUADALUPE, ZACATECAS

## MARCA EN CRUCES VIALES










| Código | Concepto | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| | **PRELIMINARES** | | |
| 108LETRE | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA HECHO A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL PTR DE 2" X 2" SECCIÓN DE 1.5 M DE ANCHO X 2.2 M DE ALTO Y EMPOTRADO A PISO 0.5 M., REFUERZO POSTERIOR EN FORMA DE CRUZ A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL PTR 1" X 1" Y LAMINA LISA CALIBRE 18. EN SECCIÓN DE 1.5 M X 0.9 M. PINTADO CON PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANO DE PINTURA ACABADO UNIFORME, ROTULO DE VINIL CON DISEÑO SEGUN LO INDIQUE LA SECRETARÍA. INCLUYE EXCAVACIÓN, ANCLAJE A BASE DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 DE 0.2 X0.2 X 0.5 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1.00 |
| | **TERRACERÍAS** | | |
| | DEMOLICIÓN DE GUARNICION CON CONCRETO HIDRÁULICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N.CTR.CAR.1.02.013/00 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE SCT.) | M | 3.52 |
| | **PAVIMENTOS** | | |
| 23100014CSV | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO N.CSV. CAR. 2.02.003/16) DE LAS NORMAS DE CONSERVACION DE CARRETERAS DE LA S.I.C.T. | M3 | 8.00 |
| 2490304EKCS | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR CON MEZCLA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA DENSA CON MATERIALES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100% SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE. CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO, CON CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG 64-22 O SIMILAR, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (INCISO N.CSV. CAR. 3.02.005/25 DE LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA S.I.C.T | M3 | 860.00 |
| | **BANQUETAS Y GUARNICIONES** | | |
| 17000216ZC | GUARNICION A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO R.N. DE F'C= 150KG, COLADAS EN EL LUGAR EN SECCION TRAPEZOIDAL DE 20 A 15 X 40 CM. DE ALTURA ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRADO (CIMBRA METÁLICA), DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION (JUNTAS CONSTRUCTIVAS A CADA 3.00 MTS.) | M | 43.23 |
| 17000250 | BANQUETA A BASE DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE, NIVELES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MUESTRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, APLICACION DE VOLTEADOR, CURADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. TERMINADO COSTALEADO O ESCOBILLADO CON BROCHA DE PELO FINO DE 10 CMS DE ESP. | M2 | 4.05 |
| | **SEÑALAMIENTO HORIZONTAL** | | |
| 21112015B | MARCAS EN GUARNICIONES A 2 CARAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE ACUERDO AL INCISO N.CTR.CAR.1.07.02/00 DE LA NORMA DE CONSTRUCCION DE LA SICT Y SEDATU. | M | 4,120.00 |
| | MARCAS EN CRUCES VIALES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE ACUERDO AL INCISO N.CTM-5-01-001/23. DE LA NORMA DE CONSTRUCCION DE LA SCT | M2 | 204.00 |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE ZACATECAS

**LIC. DAVID MONREAL ÁVILA**
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

**I.S.C. MILDRET KARLA MONTES INCHAURREGUI**
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

# GUADALUPE
ZACATECAS

## ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO

| CONCEPTOS | DEL TRAMO | EN ESTE PLANO | UNIDAD |
|---|---|---|---|
| CAMINO TIPO | "CALLE" | "CALLE" | |
| VELOCIDAD DE PROYECTO | 10 - 30 | 10 - 30 | KM / HR |
| ANCHO DE CORONA | VARIABLE | VARIABLE | M |
| ANCHO DE CALZADA | VARIABLE | VARIABLE | M |
| ESPESOR DE CARPETA | 5 | 5 | CM |
| ESPESOR DE LA BASE | EXISTENTE | EXISTENTE | CM |
| ESPESOR DE LA SUBRASANTE | EXISTENTE | EXISTENTE | CM |
| GRADO MAXIMO DE CURVATURA | — | — | GRADOS |
| PENDIENTE MAXIMA | — | — | % |

C. ING. ALONSO REYES VILLEGAS
SUBSECRETARIO DE COMUNICACIONES

C. ING. RICARDO HERRERA VIELMAS
DIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

C. ARQ. OSVALDO JESÚS ROCHA AGUIRRE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS CARRETEROS

**DEPARTAMENTO DE PROYECTOS CARRETEROS**

Ayuntamiento de Guadalupe
2024 | 2027

| | |
|---|---|
| NOMBRE OFICIAL DEL PROYECTO: | *"PROGRAMA MUNICIPAL DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES" PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. FERROCARRIL, EN LA COLONIA EJIDAL, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA FORTALECER EL DESARROLLO URBANO Y LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL.* |
| PROYECTO: | *AV. FERROCARRIL* |
| UBICACIÓN: | *GUADALUPE, ZAC.* |
| PLANO: | *DE CONJUNTO* |
| CADENAMIENTO: | *META DE PROYECTO: 17,199.55 M2* |

CLAVE: PC-01

| APROBÓ | REVISÓ | DIBUJÓ | LEVANTÓ | FECHA | ESCALA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING. A. R. V. | ARQ. O. J. R. A. | AYUNTAMIENTO GUADALUPE | AYUNTAMIENTO GUADALUPE | 19/06/2026 | 1:1200 | 276-2026 |

EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ACREDITA LA PROPIEDAD DEL PROYECTO Y SE RESERVA EL US
DEL MISMO. CUADRO DE DATOS, LOCOSPOS Y LOS CRÉDITOS QUE EN ELLOS SE ASIENTAN, CUALQUIER USO PARCIAL O TOTAL N
AUTORIZADO DE ESTA INFORMACIÓN CONSTITUYE UN ACTO DE USURPACIÓN DE FUNCIONES Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDO APÓCRIFO.
LO ANTERIOR BAJO LA DISPOSICIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADO
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. POR LO QUE A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDARÁN RESGUARDADOS EN EL ARCHIV
PROYECTO MAESTRO DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES ADSCRITA A ESTA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.