

1	2115	2474349.6305
	8459.5810	2474276.0960
	718466.2020	2474274.7400

Código			
	PRELIMINARES		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA HECHO A BASE DE ESTRUCTURAL PTR DE 2" X 2" SECCIÓN DE 1.20 DE ANCHO X 2.40 DE ALTO Y EMBOTRADO A 0.5 M., REFUERZO POSTERIOR EN FORMA DE CRUZ DE PTR ESTRUCTURAL PINTURA Y LÁMINA LISA CALIBRE 18, EN DIMENSIONES DE 1.20 X 0.9 M. PINTADO CON PINTURA ESMALTE COMEX CON UN MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ACABADO UNIFORME, RÓTULO DE VINIL CON DISEÑO SEGÚN LO INDIQUE LA SECRETARÍA. INCLUYE EXCAVACIÓN, ANCLAJE A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 0.2 X0.2 X 0.5 M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN		1.00
	TERRACERÍAS		
21000017F	EXCAVACIONES EN CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA INCISO 2.1.01.00 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN	M3	120.02
21000117O	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90% PARA CAPA DE TERRAPLEN Y/O EN ZONA DE CORTE INCLUYE: ESCARIFICADO, TENDIDO, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	72.01
	PAVIMENTOS		
230001005B	BASES P.U.O. INCISO 4.2.1.1.A.1 COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100%) CUYO MATERIAL CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES PARA SER UTILIZADO EN CAPAS DE BASE.		96.01
2490304EKCS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR CON MEZCLA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA CON MATERIALES PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 95% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO. CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 O SIMILAR. UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (INCISO 4.04.004 Y CAR. 1.004.004/25 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS DE LA SICT	M3	24.00
	BANQUETAS Y GUARNICIONES		
17000216ZC	GUARNICION A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO R.N. DE F'C= 150KG, COLADAS EN EL LUGAR EN SECCION TRAPEZOIDAL DE 20 A 15 X 40 CM. DE ALTURA ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRADO (CIMBRA METÁLICA), DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. JUNTAS CONSTRUCTIVAS A CADA 3.00 MTS.	M	65.37
17000250I	BANQUETA A BASE DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE: NIVELES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MUESTRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, APLICACIÓN DE VOLTEADOR, CURADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. TERMINADO COSTALEADO O ESCOBILLADO CON BROCHA DE PELO FINO DE 10 CMS DE ESP.	M2	130.85
	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL		
21112015B	MARCAS EN GUARNICIONES A 2 CARAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DE ACUERDO AL INCISO N.CTR.CAR.1.07.022/01 DE LA NORMA DE CONSTRUCCION DE LA SICT Y SEDATU.	M	165.22

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE ZACATECAS

LIC. DAVID MONREAL ÁVILA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

I.S.C. MILDRET KARLA MONTES INCHAURREGUI
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

VILLANUEVA
ZACATECAS

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO

CONCEPTOS	DEL TRAMO	EN ESTE PLANO	UNIDAD
CAMINO TIPO	"CALLE"	"CALLE"	
VELOCIDAD DE PROYECTO	10 - 30	10 - 30	KM / HR
ANCHO DE CORONA	VARIABLE	VARIABLE	M
ANCHO DE CALZADA	VARIABLE	VARIABLE	M
ESPESOR DE CARPETA	5	5	CM
ESPESOR DE LA BASE	20	20	CM
ESPESOR DE LA SUBRASANTE	EXISTENTE	EXISTENTE	CM
GRADO MAXIMO DE CURVATURA	N/A	N/A	GRADOS
PENDIENTE MAXIMA	N/A	N/A	%

C. ING. ALONSO REYES VILLEGAS
SUBSECRETARIO DE COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
C. ING. RICARDO HERRERA VIELMAS
DIRECTOR DE OBRAS POR CONTRATO

C. ARQ. OSVALDO JESÚS ROCHA AGUIRRE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS CARRETEROS

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS CARRETEROS



LOCALIZACIÓN ORIENTACIÓN

NOMBRE OFICIAL DEL PROYECTO: ***PROGRAMA MUNICIPAL DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, ZAC., PARA MEJORAR LA FUNCIONALIDAD VIAL DEL MUNICIPIO.***

PROYECTO: *CALLE DEL ROSIO*

UBICACIÓN: *VILLANUEVA, ZAC.*

PLANO: *DE CONJUNTO*

CLAVE: PC-01

CADENAMIENTO: *META DE PROYECTO: 480.06*

APROBÓ	REVISÓ	DIBUJÓ	LEVANTÓ	FECHA	ESCALA	FOLIO
ING. A. R. V.	ARQ. O. J. R. A.	DPTO. P. C.	ING. T. D. G.	14/07/2026	1:400	252 - 2026

EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ACREDITA LA PROPIEDAD DEL PROYECTO Y SE RESERVA EL USO DEL MISMO. CUADRO DE DATOS, LOGOTIPOS Y LOS CRÉDITOS QUE EN ELLOS SE ASIENTAN. CUALQUIER USO PARCIAL O TOTAL NO AUTORIZADO DE ESTA INFORMACIÓN CONSTITUYE UN ACTO DE USURPACIÓN DE FUNCIONES Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDO APÓCRIFO. LO ANTERIOR BAJO LA DISPOSICIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. POR LO QUE A PARTIR DE ESTA FECHA, QUEDARÁN REGISTRADOS EN EL ARCHIVO PROYECTO MAESTRO DE LA SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES ADSCRITA A ESTA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.